

# Przedmiar robót

## Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu Gm. Osiek Jasielski

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|
|-----|--------------------|------------|-------------|-------|

### Ścianki działowe

| 1 | 2  | 3   | 4              | 5      |
|---|--|---|----------------|--------|
| 1 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych gr. 1/2 cegły | m <sup>2</sup> | 189,00 |
| 2 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 2-02 0120-01 | Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych gr. 1/4 cegły | m <sup>2</sup> | 10,64  |
| 3 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 2-02 0121-05 | Okno- luksfery ciepłe o odporności przeciwpożarowej EI60          | m <sup>2</sup> | 1,8    |

### Skucie posadzek i wykopy

| 1 | 2  | 3   | 4              | 5     |
|---|--|---|----------------|-------|
| 1 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 4-01 0212-01 | Skucie zwietrzalej posadzki betonowej gr. 10 cm w starej części i wywiezienie gruzu na plac   | m <sup>3</sup> | 26,96 |
| 2 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 2-01 0310-02 | Zebranie warstwy ziemi gr. 30cm (na wykonanie podsypki, podkładu z chudego betonu styropianu oraz szlichty cem.) z wywiezieniem ziemi na plac | m <sup>3</sup> | 80,89 |
| 3 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 4-01 0108-05 | Załadunek i wywóz zmagazynowanej w hałdach ziemi z transportem urobku samochodami na odl. Do 1 km   | m <sup>3</sup> | 80,89 |
| 4 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 4-01 0108-11 | Załadunek i wywóz zmagazynowanego w hałdach gruzu z transportem urobku samochodami na odl. Do 1 km  | m <sup>3</sup> | 26,96 |
| 5 | Brak opisu katalogu<br>0001-01             | Utylizacja gruzu  | m <sup>3</sup> | 26,96 |
| 6 | Norma indywidualna<br>00001-01             | Wyrównanie i zagęszczenie gruntu, uzupełnienie ubytków odpowiednim gruntem z zagęszczeniem  | kpl            | 1     |
| 1 | 2  | 3   | 4              | 5     |
| 7 | Wg nakładów rzeczowych<br>KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi  | m <sup>3</sup> | 91,1  |

|    |   |   |                |       |
|----|---|---|----------------|-------|
| 8  | <b>Wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-02 1101-07 | <i>Podkłady pod posadzki z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek</i> | m <sup>3</sup> | 60,73 |
| 9  | <b>Wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-02 0205-01 | <i>Płyty żelbetowe gr. 8 cm (podkłady betonowe zbrojone prętami stalow.)</i>            | m <sup>3</sup> | 24,3  |
| 10 | <b>Wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-02 0290-02 | <i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych</i>  | t              | 2,429 |